Projekte

Busbahnhof Zeitz

14.12.2022

Doppelzeilige Überdachung System O sowie zusätzliche Fahrradüberdachung und -boxen

Doppelzeilige Überdachung System O am Busbahnhof Zeitz

Busbahnhof Zeitz mit doppelseitiger Überdachung System O



Busbahnhof Zeitz mit Überdachung System O bei Nacht

Einzeilige Überdachung System O am Busbahnhof Zeitz

Rück- und Seitenverkleidungen in Glas und melaminharzgebundenen Platten für Wartehallen und Windschutzwände

Sitzbank-Insel mit Windschutzwänden und Infovitrinen am Busbahnhof Zeitz

Fahrradunterstand FAA-O einzeilig mit Glasdach

Ladeschrank MA-E für E-Bikes und Ladelecs am Busbahnhof Zeitz

Fahrradboxen Typ M1 für Pendler am Busbahnhof Zeitz

Die Busse rollen wieder am Busbahnhof Zeitz

14.12.2022

Bauherr:
Stadt Zeitz

Planungsbüro
Ing.-Büro TBV GmbH
Baensch Straße 6
06712 Zeitz

Ausführende Baufirma:
Straßen und Tiefbau GmbH Osterfeld
Stößener Weg 40
06721 Osterfeld

Aufgesetzt wurde die Überdachung auf das MABEG-System „O-DZ Maxi“, hierdurch lassen sich Bautiefen bis zu 7 Metern realisieren.

Die besonderen, kundenspezifischen Anforderungen in Bezug auf die äußeren Auskragungen, die bis über die Bus-Borde gehen, konnten hier ebenfalls umgesetzt werden.

Die überdachte Fläche besteht aus zwei nebeneinandergesetzten Überdachungen die jeweils eine Bautiefe von 7 bzw. 5,85 Meter haben. so dass sich die gewünschte Gesamtbautiefe von 14,0 bzw. von 11,7 Meter realisieren ließ. Die Anlage hat gesamthaft eine Baulänge von 64,5 Metern, somit wurde in Summe eine Fläche von ca. 795 qm überdacht!

Unterhalb der Überdachung wurden 4 Windschutzeinhausungen als Wartebereich für die Fahrgäste errichtet. Dem Vandalismus vorbeugend erhielten die Wände im unteren Bereich eine Füllung aus melaminharzgebundenen Platten. Im oberen Bereich wurde Einscheibensicherheitsglas eingebaut. Somit wird die Transparenz gewährleistet, um dem Fahrgast das Gefühl der Sicherheit zu geben. Zum Schutz vor zu hoher Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten wurden oberhalb der Wartebereiche das Dach mit opaken Platten bestückt. Die restlichen Dachbereiche wurden mit Verbundsicherheitsglas in Milchglasoptik bestückt. Jeder der 8 Abfahrtssteige ist bestückt mit einem statischen Fahrgastinformationsanzeiger im MABEG-System „WING easy“, der dem Fahrgast die Orientierung und die Zuordnung der gewählten Abfahrtslinien auf dem Bahnhof erleichtert.

Ergänzend zu der Großüberdachung wurden aus dem Baukastensystem O noch eine einzeilige Wartehalle errichtet, die den Fahrgästen der Fernbusse und den Nutzern des Schienenersatzverkehrs als Wartezone dient.

Weiherhin wurde eine Fahrradabstellanlage errichtet, die zusätzlich mit einem E-Bike Ladeschrank bestückt würde. Somit wird den Nutzern die Möglichkeit gegeben, ihre Fahrrad-Akkus während des Abstellens zu laden. Hochwertige Fahrräder, bzw. Fahrradwanderern wird zusätzlich, durch die Errichtung von verschließbaren Fahrradboxen, die Möglichkeit gegeben, das Fahrrad oder auch das Gepäck sicher zu verschließen.

Im Rahmen einer feierlichen Eröffnung durch den Oberbürgermeister der Stadt Zeitz, Herr Christian Thieme sowie dem Staatssekretär Sven Haller, aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, wurde der Busbahnhof am 08.12.2022 für den Verkehr freigegeben.

Broschüren (PDF)

MABEG Katalog Überdachungen
Flyer MABEG ZOB Projekte

Verwendete Produkte

FAHRRADSTATION

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!

2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023

MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation

Stadtmobiliar

Überdachungen

Service

Downloadbereich

Newsletteranmeldung