MABEG®

Stadtmobiliar

Wartehalle System O DZ

additives Wartehallensystem

Design: MABEG, Soest



Wartehalle System O doppelzeilig Monheim



Wartehalle System O doppelzeilig Monheim



Wartehalle System O doppelzeilig Ausgburg



Wartehalle System O doppelzeilig Wülfrath



Wartehalle System O doppelzeilig Mosbach



Wartehalle System O doppelzeilig als Pausenhofüberdachung in Bad Kreuznach



Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Meißen (Tagansicht)



Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Meißen (Nachtansicht)



Wartehalle System O doppelzeilig Röthenbach



Wartehalle System O doppelzeilig Röthenbach mit LED Beleuchtung



Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Spenge



Wartehalle System O doppelzeilig Tauberbischofsheim



Detail Dachkonstruktion



Wartehalle System O doppelzeilig Tauberbischofsheim



Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Velbert



Wartehalle System O doppelzeilig Winterberg



Wartehalle System O doppelzeilig Sömmerda



Wartehalle System O doppelzeilig Sömmerda



Wartehalle System O doppelzeilig Wermelskirchen



Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Pfalzgrafenweiler



Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Pfalzgrafenweiler



Wartehalle System O doppelzeilig mit LEDs im Unterzug



Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Pfalzgrafenweiler

Wartehalle System O doppelzeilig

additives Wartehallensystem

Bei der Wartehalle System O handelt es sich um ein additives Wartehallensystem im Raster 1.500 mm.

Die Halle kann ein- und doppelseitig auskragend als freitragendes System, das ohne zusätzliche Stützen in der Seitenwand auskommt, ausgebildet werden.

Neben den bereits bekannten Varianten als einseitige Wartehalle mit verschiedenen Bautiefen bis 3.300 mm sind weitere Varianten in polygoner Aufstellung entstanden, die praktisch die individuelle Anpassung an vorhandene örtliche Gegebenheiten erlauben.

Weiter sind doppelzeilig freitragende Varianten entstanden, das maximale Stützenraster beträgt hier 6.000 mm bei einer maximalen Baubreite von 5.000 mm. Durch die minimierte Anzahl der Stützen ist diese Variante somit prädestiniert für den Einsatz an zentralen Omnibusbahnhöfen bzw. für den Einsatz als Fahrradabstellanlage.
Auch eine asymmetrischeAnordnung der Dachhälften ist realisierbar, ferner kann der Kunde unter 2 verschiedenen formalen Dachausbildungen bei der doppelzeiligen Version wählen.

Durch die Dacheindeckung in Verbundsicherheitsglas (VSG) bietet das System O eine hohe Transparenz. Alternativ gibt es Dacheindeckungen auch mit weißer oder getönter Folie. Optional besteht auch die Möglichkeit der Dacheindeckung aus farbbeschichtetem

Aluminium.

Rück- und Seitenwandverglasungen bestehen aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), das Scheibendekor wird im keramischen Siebdruck ausgeführt.

Die Entwässerung wird über eine Dachrinne geregelt und über OKF abgeführt.

Lieferbar in allen RAL-Farben bzw. optional in Eisenglimmer-DB-Tönen.

Die jüngste Kreation aus dem System O ist eine einzeilige Variante für den Einsatz in Österreich. Die besondere Anforderung bestand hier in der Schneelast von 5 kN/m2. Auch diese Variante konnte als 4-feldrige Halle ohne zusätzliche Stützen im Wartebereich realisiert werden.

Ein breites Spektrum an Zubehörteilen wie Sitzbänke, Beleuchtung, Info- und Werbevitrinen sowie Abfallbehälter und Fahrradbügel rundet das Programm ab.

Mit dem System O bietet MABEG seinen Kunden ein Überdachungs-System, das hinsichtlich seiner möglichen Varianten in der Praxis unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten hat.

Material	• Dacheindeckung in VSG klar, optional getönt bzw. mit weißer Folie kaschiert, oder in Alu-Glattblech, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl • Stahlkonstruktion pulverbeschichtet in RAL-Tönen
Ausstattungen/Varianten	• Modular als n-Feld Halle (Raster ca. 1.500 mm) • Entwässerung über integrierte Dachrinne, standardmäßig mit Wasseraustritt über OKF oder optional mit Anschluss an bestehenden Kanal • Sonderfarben (eisenglimmer) gegen Aufpreis lieferbar
Schneelast	Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m2) bis max. (sk = 5,0 kN/m2) auf Anfrage

Abmessungen

Modular als n-Feld Halle (Raster ca. 1.512 mm)

Baulängen (z.B.):	3.200/4.700/6.200 mm (2-, 3- und 4-feldrig)
Bautiefen:	3.000/3.500/4.000/4.500/5.000/7.000 mm *Abweichende Bautiefen von den genannten Standard-Bautiefen auf Anfrage.*
Seitenwände:	Seitenwand kurz: 830 mm Glasbreite = 1.050 mm Gesamt Seitenwand lang: 1.370 mm Glasbreite = 1.550 mm Gesamt *Größere Seitenwände auf Anfrage.*
Bautiefe max.:	5.000 mm (doppelzeilig) 7.000 mm (doppelzeilig freitragend)
Stützenabstand:	1.512 mm (doppelzeilig) 3.000/4.500/6.000 mm (doppelzeilig freitragend)

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen
Katalog Wartehalle System O
Flyer Überdachung System O Ausgburg
Flyer Solarbeleuchtung für Wartehallen

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Wartehalle System O doppelzeilig
Datenblatt Wartehalle System O Klinikum Minden

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System O-A (freitragend)

LV-Text Wartehalle System O-A (freitragend)

Folgendes könnte Sie auch interessieren:

Kleinsthalle



Passende Projekte










Linien-
verkehr
frei




mobil.nrw
mobilstation
Stemwede-Wehdem
ZOB
BUS
Ihre Mobilstation im Überblick
OWL mobil
NWL


ZOB Eutin
Bussteig 7


NNV
Rosengarten
1 Kehrn | Fähranleger
7 Bus
8 Die Inselrundfahrt





Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!

2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023

MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation

Stadtmobiliar

Überdachungen

Service

Downloadbereich

Newsletteranmeldung