MABEG®

Überdachungen

Wartehalle System H

Bogendach aus Stahlwellblech

Design: MABEG, Soest



Detail Dachkonstruktion der Wartehalle System H



Wartehalle System H Detail Infovitrine



Wartehalle System H Detail Sitzbank



Wartehalle System H Bad Meinberg



Wartehalle System H doppelzeilig mit Vitrine



Wartehalle System H einzeilig mit Sitzbank



Wartehalle System H in Hiddenhausen mit kurzer Bautiefe



Wartehalle System H in Hiddenhausen

Wartehalle System H

Bogendach aus Stahlwellblech

Markantes Zeichen der Wartehalle System H ist das Bogendach aus vorgerolltem Stahlwellblech.
Der Dachüberstand je Seite beträgt 515 mm; die lichte Durchgangshöhe beträgt 2.300 mm.
Die Entwässerung erfolgt durch 2 Stützen über OKF.

Rück- und Seitenscheiben werden in Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgeführt.

Mit einer Bautiefe von 1.640 mm und einer Baulänge von 4.100 mm ist die Wartehalle System H standardmäßig in 2- oder 3-feldriger Ausführung mit ganzer Seitenwand lieferbar.
Die Stützenabstände betragen 1.490 mm.

Die Farbbeschichtung des Unterstandes erfolgt in RAL nach Wahl für die Stützen, die Dachrinnen und die seitlichen Abschlussbögen; das Stahlwellblech des Dachs wird beidseitig in RAL 9010 Reinweiß ausgeführt.

Die Bodenanbindung erfolgt mittels Fußplatten auf OKF - alternativ besteht auf die Möglichkeit zur Befestigung unter OKF.

Zusätzlich kann die Wartehalle natürlich mit Zusatzkomponenten wie Vitrinen oder

Abfallbehälter ergänzt werden.

Material	• Wartehalle mit Bogendach; Dacheindeckung aus Stahlwellblech, vorgerollt • Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl; Stahlwellblech (beidseitig) in RAL 9010 Reinweiß
Ausstattungen/Varianten	• Entwässerung durch 2 Stützen über OKF • Bodenanbindung mit Fußplatten auf OKF, alternativ zur Befestigung unter OKF • Lieferbar als 2- oder 3-Feld Halle
Schneelast	Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m^2)
Abmessungen	
Baulängen:	4.100/5.570 mm (2- oder 3-feldrig)
Bautiefen:	1.200/1.640 mm
Durchgangshöhe:	2.300 mm
Dachüberstand:	515 mm (je Seite)
Stützenabstand:	1.490 mm

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen

Flyer Wartehalle System H

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Wartehalle System H 2-feldrig

Datenblatt Sitzbank Typ H

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System H

LV-Text Wartehalle System H

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung