MABEG®

Überdachungen

Wartehalle System Raster 22



Wartehalle System Raster 22 Bahnhof Norden



Wartehalle System Raster 22 NÖVOG



Wartehalle System Raster 22 einzeilig



Wartehalle System Raster 22 doppelzeilig mit Fahrradabstellanlage



Wartehalle System Raster 22 einzeilig



Wartehalle System Raster 22 mit Sprossenrahmen



Wartehalle System Raster 22 in Triesdorf



Wartehalle System Raster 22 Unstruthbahn



Wartehalle System Raster 22 doppelzeilig in Züssow

Wartehalle System Raster 22

Bei der Wartehalle Raster 22 handelt es sich um ein modulares Baukastensystem. Die additive Stützenkonstruktion – freitragend bis 3 Felder – im Rastermaß 1.500 mm ist mit Anbauelementen im Rastermaß 1.500 mm in beliebiger Anzahl addierbar (ab 4 Felder mit einer zusätzlichen Stütze im vorderen Bereich).

Seiten- und Rückwände werden in der Regel transparent mit einem entsprechenden

Scheibendekor im Siebdruckverfahren ausgeführt. Beim Sprossenrahmen lassen sich aber auch z.B. blickdichte Füllungen verwenden.

Die Stahlkonstruktion ist vollbadfeuerverzinkt und spezialfarbbeschichtet.

Die Dacheindeckung wird in Aluminiumblech (min. 3 mm) in RAL 9003 Signalweiß ausgeführt.

Die geregelte Entwässerung erfolgt rückseitig – wahlweise über OKF oder zum bauseitigen Anschluss an einen Entwässerungskanal.

Diverse Projekte wurden bereits fertiggestellt. Hierbei wurden sowohl Wartehallen (ein- und doppelzeilig), Windschutzwände oder auch kombinierte Wartehallen mit Fahrradabstellanlagen gefertigt und montiert.

Material	• Verglasung in ESG 10 mm mit Streifendekor im Siebdruck, optional auch mit 6-teiligem Sprossenrahmen lieferbar (Füllung der Felder variabel in ESG, VSG oder auch vandalismusresistentem Glas, Alupanele 2x 4 mm oder Schichtpressstoffplatten)
Ausstattung/Varianten	• Wartehalle nach dem Corporate Design der Deutschen Bahn • optional mit integrierter LED-Beleuchtung • Lieferbar als 2-, 3-feldrige Halle • Additive Ergänzung im Achsmaß 1.500 mm (auf Anfrage)
Schneelast	Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m^2)
Abmessungen	
Baulänge:	4.580 mm (3-feldrig, Achsmaß: 1.500 mm) zzgl. Dachüberstand re. + li. 200 mm
Bautiefen (EZ):	1.450 - 2.460 mm zzgl. Dachüberstand hinten
Bautiefen (DZ):	2.820 - 4.840 mm zzgl. Dachüberstand *weitere Bautiefen auf Anfrage*
Seitenwand kurz:	760 mm Glasbreite = 980 mm Gesamt
Seitenwand lang:	1.360 mm Glasbreite = 1.580 mm Gesamt
Dachüberstand (EZ):	variabel von 400 bis 1.000 mm (vorn), 240 (hinten)
Dachüberstand (DZ):	variabel von 400 bis 1.000 mm (je Seite)
Durchgangshöhe:	2.500 mm

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen
Flyer Wartehalle System Raster 22

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Wartehalle System Raster 22 Züssow
Datenblatt Wartehalle Raster 22
Referenzliste Wartehalle Raster 22

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System RASTER 22 

LV-Text Wartehalle System RASTER 22 

Lieferbares Zubehör:

- LED-Leuchte
- Sitzmöbel in verschiedenen Ausführungen
- Infovitrinen in verschiedenen Formaten
- beleuchtete Infovitrinen
- Abfallbehälter in verschiedenen Formen und Ausführungen

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich

Newsletteranmeldung